

Dades municipals

Municipi	VACARISSES		
ADF	VACARISSES-RELLINARS		
Nombre d'habitants	6.832		
Superfície municipal (ha)	4.063	Superfície forestal vulnerable, ICGC (ha)	3.212
Espai o Parc Natural	P.N. Sant Llorenç del Munt i l'Obac / Muntanya de Montserrat		
Altres espais protegits	Serra de Collcardús		

Contingut del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

El Pla municipal de prevenció d'incendis forestals és el document que conté el conjunt de previsions i mesures que cal prendre per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l'extinció.

Aquestes previsions i mesures es presenten a través d'informació escrita (fitxes descriptives d'actuacions i inversions) i informació gràfica (mapa).

Ús i gestió del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

La vigència del present Pla és de 6 anys

Totes les actuacions previstes en el Pla per millorar la situació del municipi davant els incendis forestals es resumeixen en les relacions prioritzades d'actuacions de manteniment i d'inversions del punt 4 (gestió del pla).

Any de revisió

2021

Termini de vigència

14/09/2027

Aquest Pla de Prevenció d'Incendis Forestals ha estat elaborat per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari (OTPMIFDA) de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració i l'acord de les següents entitats:

Ajuntament VACARISSES

ADF VACARISSES-RELLINARS

Document finalitzat en la data de signatura digital del/de la redactor/a

El/la tècnic/a redactor/a
de l'OTPMIFDA

vist i plau
El cap de la Secció de Prevenció
d'Incendis Forestals

1.1

Senyalització

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Unitats	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Instal·lació de senyal de via sense sortida al camí del Camp de Tir (camí 02).	IS-1	1	250,00	250,00
Instal·lació de senyal de via sense sortida al camí de la Carena del Roure Monjo (camí 13) (consideracions específiques en fitxa 3.3).	IS-6	1	250,00	250,00
Instal·lació de senyal de via sense sortida al camí de la Carena Llarga (camí 19).	IS-7	1	250,00	250,00
Instal·lació de senyal de via sense sortida al camí del Coll de Bram (camí 24).	IS-13	1	250,00	250,00
Instal·lació de senyal de via sense sortida al camí la Font de l'Hospici (camí 27).	IS-14	1	250,00	250,00

Cost total d'inversions en senyalització

1.250,00

1.2

Tractament i ordenació d'usos perillosos i del combustible

Tipus de Risc	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total

Cost total d'inversions en tractament i ordenació d'usos perillosos i del combustible:

2.1

Xarxa viària bàsica

Arranjament de vials

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol	Amidament (km, m2, ut)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Arranjament en terrenys durs i manteniment de la vegetació del segon tram del camí 06 dels Horts de l'Alzina (via complementària).	AP-06	0,62	2.100,00	1.302,00
Arranjament en terrenys durs i manteniment de la vegetació del camí 08 de la cruïlla de Can Còdol a l'Alzina (valorar aportació de material).	AP-08	1,17	3.000,00	3.510,00
Arranjament en terrenys durs i manteniment de la vegetació del segon tram del camí 09 el nucli urbà a la cruïlla de Can Còdol.	AP-09	0,75	2.100,00	1.575,00
Arranjament en terrenys durs i manteniment de la vegetació del segon tram del camí 22 del Coll de l'Orpina.	AP-22	0,59	2.000,00	1.180,00
Arranjament en terrenys durs i manteniment de la vegetació del segon tram del camí 29 de la Font de la Reixa al Coll de les Bruixes.	AP-29	0,35	2.000,00	700,00
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica per tram de roca. Tasques de piconament del ferm rocós en un tram de 100 m al camí 09 (consideracions específiques en fitxa 3.3).	APC-1	0,10	10.000,00	1.000,00
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica per corba de baix radi de gir. Desmunt de 180 m3 de material del camí 09 del nucli urbà a la cruïlla de Can Còdol.	APC-3	180,00	18,00	3.240,00
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica per corba de baix radi de gir. Desmunt de 120 m3 de material del camí 12 de les Vendranes (consideracions específiques en fitxa 3.3).	APC-4	120,00	18,00	2.160,00
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica per estretament. Picar roca del camí 18 de la Serra dels Cupots.	APC-5	1,00	1.200,00	1.200,00
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica per pendent. Aplicació de formigó amb fibres de 15 cm gruix, contingut fibres 20-25 kg/m3, al camí 22 del Coll de l'Orpina. Tram de 210 m2.	APC-7	210,00	23,50	4.935,00

Cost total d'inversions en arranjament de vials de la xarxa viària bàsica

20.802,00

2.1

Xarxa viària bàsica

Arranjament de vials

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol	Amidament (km, m2, ut)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Punt crític de la xarxa viària bàsica per estretament al camí 09 del nucli urbà a la cruïlla de Can Còdol. Pendent de projecte detallat.	PC-2			
Punt crític de la xarxa viària bàsica per pas de torrent al camí 22 del Coll de l'Orpina. Pendent de projecte detallat.	PC-6			
Punt crític de la xarxa viària bàsica per pas de torrent al camí 23 de l'Orpina. Pendent de projecte detallat.	PC-8			

Cost total d'inversions en arranjament de vials de la xarxa viària bàsica

20.802,00

2.2

Xarxa viària bàsica municipal de prevenció d'incendis forestals

Construcció de pistes (CP)

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol	Amidament (km, m2, ut)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total

Cost total d'inversions en construcció de pistes de la xarxa viària bàsica:

2.3

Xarxa de punts d'aigua

Arranjament, construcció i instal·lació de punts d'acumulació i hidrants

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol	Cost estimat (EUR)
Senyalització per mitjans aeris al dipòsit metàl·lic de Can Franc: arlequinat vermell i blanc en els 40 cm superiors, amb longituds entre 150 i 200 cm (pendent pressupost de detall).	AB-1	1.295,00
Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, al punt d'aigua de Can Franc.	AB-1	2.500,00
Senyalització per mitjans aeris al dipòsit metàl·lic de Can Serra: arlequinat vermell i blanc en els 40 cm superiors, amb longituds entre 150 i 200 cm (pendent pressupost de detall).	AB-10	1.295,00
Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, al punt d'aigua de Can Serra.	AB-10	2.500,00
Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, al punt d'aigua de les Vendranes.	AB-16	2.500,00
Senyalització per mitjans aeris al dipòsit metàl·lic de la Carena Llarga: arlequinat vermell i blanc en els 40 cm superiors, amb longituds entre 150 i 200 cm (pendent pressupost de detall).	AB-21	1.295,00
Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, al punt d'aigua de la Carena Llarga.	AB-21	2.500,00
Substitució del dipòsit metàl·lic per un dipòsit de formigó amb capacitat mínima de 120 m3 al punt d'aigua de la Torrota.	AB-8	18.000,00
Arranjament hidrant del dipòsit de la Torrota.	AH-7	800,00

Cost total d'inversions en la xarxa de punts d'aigua

32.685,00

2.4

Xarxa de franges vegetals de baixa combustibilitat (CF)

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any previst	Localització planol	Amidament (ha)	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total

Cost total d'inversions en la xarxa de franges vegetals de baixa combustibilitat:

2.5

Material de primera intervenció (M)

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Unitats	Cost estimat (EUR)	
		Unitari	Total

Cost total d'inversions en adquisició de material de primera intervenció:

3.1

Mesures d'informació

Bans

Es recomana que l'Ajuntament promulgui un ban de prevenció d'incendis forestals per al seu terme municipal, amb les mesures a prendre en funció del nivell de risc.

Butlletins informatius municipals

Es recomana la publicació d'una nota informativa al butlletí digital, recordant les recomanacions i normativa sobre ús de foc segons els diferents períodes establerts al Decret 64/95 de 7 de març-DOGC.

El Terme i butlletí digital. Ajuntament de Vacarisses.

Ràdio local

Es recomana l'emissió de tascons publicitaris a Vacarisses Ràdio, recordant les restriccions d'ús de foc establertes al Decret 64/95 i ordenances, a partir de principis de març i fins a finals d'octubre.

Vacarisses Ràdio. 107.3FM

TV local

No n'hi ha.

Altres

Es recomana la publicació de notes informatives sobre restriccions d'ús de foc establertes al Decret 64/95 i d'altres de municipals a la pàgina web de l'ajuntament www.vacarisses.cat.

3.2

Planejament urbanístic

1.Introducció de la xarxa viària en el planejament municipal

1.1	Amb caràcter informatiu	Sí
1.2	Com a sistema general	☐
1.2.1	Totalment	☐
1.2.1.1	Sense expropiacions	☐
1.2.1.2	Amb expropiacions	☐
Trams (cost estimat)		

1.2.2	Parcialment	☐
1.2.2.1	Sense expropiacions	☐
1.2.2.2	Amb expropiacions	☐
Trams (cost estimat)		

3.3

Ordenances i altres mesures

Ordenances i informes

Sobre manteniment de parcel·les i entorns d'urbanitzacions

L'Ajuntament posarà en coneixement dels propietaris de parcel·les urbanitzables en contacte amb zona forestal de la necessitat de mantenir-les netes durant el període de risc incendi forestal d'acord amb la Llei 5/2003, de 22 d'abril.

Sobre prevenció d'incendis

És convenient que l'Ajuntament promulgui una ordenança municipal sobre prevenció d'incendis forestals per al seu terme municipal, especialment sobre ús de foc en zones d'esbarjo i crema de restes vegetals.

Informació addicional (Parcs i espais naturals, Bombers)

Consultar l'informe tècnic vigent, preceptiu i no vinculant, del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac abans d'actuar sobre la xarxa viària, punts crítics i senyalització que presentin consideracions específiques.
Consultar el marc normatiu del Parc (PE del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac).

Altres mesures

Electricitat

L'Ajuntament posarà en coneixement de les companyies elèctriques la necessitat de mantenir netes les franges de vol cablejat segons Decret 268/96 de 23 de juliol i Decret 64/95 de 7 de març.

Gas

Altres infraestructures perilloses

L'Ajuntament posarà en coneixement de les entitats responsables de les xarxes viària i ferroviària, la necessitat de mantenir les franges de seguretat netes de vegetació, segons el Decret 130/98, de 12 de maig i Decret 64/95, de 7 de març.

Dret d'ús i aprofitament de punts d'aigua en terrenys privats

L'Ajuntament haurà de realitzar les gestions per tal de constituir un dret d'ús o aprofitament en aquells punts d'acumulació d'aigua estratègics en terrenys de titularitat privada previstos en el PPI. El dret es constituirà mitjançant la formalització d'un contracte, compareixença o document similar entre la propietat i l'Ajuntament, amb l'objecte que els punts tinguin regulada la seva situació i que, en conseqüència, puguin disposar del finançament públic necessari per a les actuacions de manteniment, reparació o millora necessàries.

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2024	Instal·lació de senyal de via sense sortida al camí del Camp de Tir (camí 02).	IS-1	1,00	250,00	250,00
2023	Instal·lació de senyal de via sense sortida al camí de la Carena del Roure Monjo (camí 13) (consideracions específiques en fitxa 3.3).	IS-6	1,00	250,00	250,00
2023	Instal·lació de senyal de via sense sortida al camí de la Carena Llarga (camí 19).	IS-7	1,00	250,00	250,00
2023	Instal·lació de senyal de via sense sortida al camí del Coll de Bram (camí 24).	IS-13	1,00	250,00	250,00
2024	Instal·lació de senyal de via sense sortida al camí la Font de l'Hospici (camí 27).	IS-14	1,00	250,00	250,00
2027	Arranjament en terrenys durs i manteniment de la vegetació del segon tram del camí 06 dels Horts de l'Alzina (via complementària).	AP-06	0,62	2.100,00	1.302,00
2025	Arranjament en terrenys durs i manteniment de la vegetació del segon tram del camí 09 el nucli urbà a la cruïlla de Can Còdol.	AP-09	0,75	2.100,00	1.575,00
2023	Arranjament en terrenys durs i manteniment de la vegetació del segon tram del camí 22 del Coll de l'Orpina.	AP-22	0,59	2.000,00	1.180,00
2024	Arranjament en terrenys durs i manteniment de la vegetació del camí 08 de la cruïlla de Can Còdol a l'Alzina (valorar aportació de material).	AP-08	1,17	3.000,00	3.510,00
2024	Arranjament en terrenys durs i manteniment de la vegetació del segon tram del camí 29 de la Font de la Reixa al Coll de les Bruixes.	AP-29	0,35	2.000,00	700,00

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica per corba de baix radi de gir. Desmunt de 120 m ³ de material del camí 12 de les Vendranes (consideracions específiques en fitxa 3.3).	APC-4	120,00	18,00	2.160,00
	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica per corba de baix radi de gir. Desmunt de 180 m ³ de material del camí 09 del nucli urbà a la cruïlla de Can Còdol.	APC-3	180,00	18,00	3.240,00
2025	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica per tram de roca. Tasques de piconament del ferm rocós en un tram de 100 m al camí 09 (consideracions específiques en fitxa 3.3).	APC-1	0,10	10.000,00	1.000,00
2023	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica per estretament. Picar roca del camí 18 de la Serra dels Cupots.	APC-5	1,00	1.200,00	1.200,00
	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica per pendent. Aplicació de formigó amb fibres de 15 cm gruix, contingut fibres 20-25 kg/m ³ , al camí 22 del Coll de l'Orpina. Tram de 210 m ² .	APC-7	210,00	23,50	4.935,00
	Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, al punt d'aigua de Can Franc.	AB-1	0,00	0,00	2.500,00
	Senyalització per mitjans aeris al dipòsit metàl·lic de Can Franc: arlequinat vermell i blanc en els 40 cm superiors, amb longituds entre 150 i 200 cm (pendent pressupost de detall).	AB-1	0,00	0,00	1.295,00
	Arranjament hidrant del dipòsit de la Torrota.	AH-7	0,00	0,00	800,00
	Substitució del dipòsit metàl·lic per un dipòsit de formigó amb capacitat mínima de 120 m ³ al punt d'aigua de la Torrota.	AB-8	0,00	0,00	18.000,00
	Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, al punt d'aigua de Can Serra.	AB-10	0,00	0,00	2.500,00

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
	Senyalització per mitjans aeris al dipòsit metàl·lic de Can Serra: arlequinat vermell i blanc en els 40 cm superiors, amb longituds entre 150 i 200 cm (pendent pressupost de detall).	AB-10	0,00	0,00	1.295,00
	Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, al punt d'aigua de les Vendranes.	AB-16	0,00	0,00	2.500,00
	Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, al punt d'aigua de la Carena Llarga.	AB-21	0,00	0,00	2.500,00
	Senyalització per mitjans aeris al dipòsit metàl·lic de la Carena Llarga: arlequinat vermell i blanc en els 40 cm superiors, amb longituds entre 150 i 200 cm (pendent pressupost de detall).	AB-21	0,00	0,00	1.295,00

Cost total del programa d'actuacions de millora: 54.737,00

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
01	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de les Comelles.	2027	1,49 km	1.350,00	2.011,50
01	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de les Comelles.	2024	1,49 km	1.350,00	2.011,50
02	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí del Camp de Tir.	2024	0,60 km	1.535,00	921,00
02	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí del Camp de Tir.	2027	0,60 km	1.535,00	921,00
03	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí del cementiri (Torrent de Setllerés).	2024	0,74 km	1.370,00	1.013,80
04	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de Can Vives.	2024	2,83 km	1.315,00	3.721,45
05	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de la masia Sanana (via complementària).	2023	1,50 km	1.380,00	2.070,00
06	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí dels Horts de l'Alzina (via complementària).	2027	1,50 km	1.470,00	2.205,00
07	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de l'Alzina.	2022	0,96 km	1.390,00	1.334,40

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
07	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de l'Alzina.	2026	0,96 km	1.390,00	1.334,40
08	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de la cruïlla de Can Còdol a l'Alzina.		1,17 km	1.520,00	1.778,40
09	Manteniment de la plataforma i la vegetació (inclou desbrossament i poda vertical) del camí del nucli urbà a la cruïlla de Can Còdol.	2025	3,52 km	1.490,00	5.244,80
10	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de la B-122 a Can Còdol.	2024	2,26 km	1.495,00	3.378,70
11	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de Can Còdol a les Vendranes (consideracions específiques en fitxa 3.3).	2026	1,53 km	1.415,00	2.164,95
11	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de Can Còdol a les Vendranes (consideracions específiques en fitxa 3.3).	2022	1,53 km	1.415,00	2.164,95
12	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de Can Còdol a les Vendranes (consideracions específiques en fitxa 3.3).	2025	5,12 km	1.370,00	7.014,40
13	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de la Carena del Roure Monjo (consideracions específiques en fitxa 3.3).	2022	1,41 km	1.415,00	1.995,15
13	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de la Carena del Roure Monjo (consideracions específiques en fitxa 3.3).	2026	1,41 km	1.415,00	1.995,15

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
14	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí del Torrent de la Casa Vella, del km 11 fins al Serrat dels Ginebrers (a càrrec del parc)(consideracions específiques en fitxa 3.3).		3,26 km	0,00	0,00
15	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí del Serrat dels Ginebrers (a càrrec del parc).		0,60 km	0,00	0,00
16	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de la Font de la Saiola (via complementària).		1,76 km	1.560,00	2.745,60
17	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de l'Obac al Serrat dels Ginebrers (a càrrec del parc).		2,01 km	0,00	0,00
18	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de la Serra dels Cupots.	2026	1,12 km	1.390,00	1.556,80
18	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de la Serra dels Cupots.	2023	1,12 km	1.390,00	1.556,80
19	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de la Carena Llarga.	2026	0,87 km	1.470,00	1.278,90
19	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de la Carena Llarga.	2023	0,87 km	1.470,00	1.278,90
20	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de Collcardús.	2026	2,21 km	1.540,00	3.403,40

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
20	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de Collcardús.	2022	2,21 km	1.540,00	3.403,40
21	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de la depuradora.	2022	3,78 km	1.390,00	5.254,20
21	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de la depuradora.	2025	3,78 km	1.390,00	5.254,20
22	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí del Coll de l'Orpina.	2027	3,38 km	1.450,00	4.901,00
22	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí del Coll de l'Orpina.	2023	3,38 km	1.450,00	4.901,00
23	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de l'Orpina.	2026	1,14 km	1.350,00	1.539,00
23	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de l'Orpina.	2023	1,14 km	1.350,00	1.539,00
24	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí del Coll de Bram.	2023	0,94 km	1.470,00	1.381,80
24	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí del Coll de Bram.	2027	0,94 km	1.470,00	1.381,80

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
25	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí del Mimó al Pla del Fideuer.	2026	2,49 km	1.525,00	3.797,25
25	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí del Mimó al Pla del Fideuer.	2022	2,49 km	1.525,00	3.797,25
26	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de l'Obaga de Puigventós.	2022	1,70 km	1.565,00	2.660,50
26	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de l'Obaga de Puigventós.	2026	1,70 km	1.565,00	2.660,50
27	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de la Font de l'Hospici.	2024	1,26 km	1.340,00	1.688,40
28	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí del Palà al Coll del Roure.	2023	3,33 km	1.490,00	4.961,70
28	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí del Palà al Coll del Roure.	2027	3,33 km	1.490,00	4.961,70
29	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de la Font de la Reixa al Coll de les Bruixes.	2024	0,95 km	1.500,00	1.425,00
29	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de la Font de la Reixa al Coll de les Bruixes.	2027	0,95 km	1.500,00	1.425,00

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
30	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de la Urb. La Creu.	2024	0,46 km	1.300,00	598,00
30	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de la Urb. La Creu.	2027	0,46 km	1.300,00	598,00

Cost total programa d'actuacions de manteniment de la infraestructura: 113.229,65

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2022	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de la depuradora.	21	3,78 km	1.390,00	5.254,20
2022	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de Collcardús.	20	2,21 km	1.540,00	3.403,40
2022	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí del Mimó al Pla del Fideuer.	25	2,49 km	1.525,00	3.797,25
2022	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de l'Obaga de Puigventós.	26	1,70 km	1.565,00	2.660,50
2022	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de l'Alzina.	07	0,96 km	1.390,00	1.334,40
2022	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de Can Còdol a les Vendranes (consideracions específiques en fitxa 3.3).	11	1,53 km	1.415,00	2.164,95
2022	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de la Carena del Roure Monjo (consideracions específiques en fitxa 3.3).	13	1,41 km	1.415,00	1.995,15
Resum anual del cost		Any	2022	Inversions:	0,00
				Manteniment	20.609,85
				Totals:	20.609,85

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2023	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica per estretament. Picar roca del camí 18 de la Serra dels Cupots.	APC-5	1,00	1.200,00	1.200,00
2023	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de la Carena Llarga.	19	0,87 km	1.470,00	1.278,90
2023	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí del Coll de Bram.	24	0,94 km	1.470,00	1.381,80
2023	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí del Coll de l'Orpina.	22	3,38 km	1.450,00	4.901,00
2023	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de l'Orpina.	23	1,14 km	1.350,00	1.539,00
2023	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí del Palà al Coll del Roure.	28	3,33 km	1.490,00	4.961,70
2023	Arranjament en terrenys durs i manteniment de la vegetació del segon tram del camí 22 del Coll de l'Orpina.	AP-22	0,59	2.000,00	1.180,00
2023	Instal·lació de senyal de via sense sortida al camí de la Carena del Roure Monjo (camí 13) (consideracions específiques en fitxa 3.3).	IS-6	1,00	250,00	250,00
2023	Instal·lació de senyal de via sense sortida al camí de la Carena Llarga (camí 19).	IS-7	1,00	250,00	250,00
2023	Instal·lació de senyal de via sense sortida al camí del Coll de Bram (camí 24).	IS-13	1,00	250,00	250,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2023	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de la masia Sanana (via complementària).	05	1,50 km	1.380,00	2.070,00
2023	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de la Serra dels Cupots.	18	1,12 km	1.390,00	1.556,80
Resum anual del cost					
Any	2023	Inversions:	3.130,00	Manteniment	17.689,20
				Totals:	20.819,20

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2024	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de la Font de l'Hospici.	27	1,26 km	1.340,00	1.688,40
2024	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de la Urb. La Creu.	30	0,46 km	1.300,00	598,00
2024	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de la Font de la Reixa al Coll de les Bruixes.	29	0,95 km	1.500,00	1.425,00
2024	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí del Camp de Tir.	02	0,60 km	1.535,00	921,00
2024	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de les Comelles.	01	1,49 km	1.350,00	2.011,50
2024	Instal·lació de senyal de via sense sortida al camí del Camp de Tir (camí 02).	IS-1	1,00	250,00	250,00
2024	Arranjament en terrenys durs i manteniment de la vegetació del segon tram del camí 29 de la Font de la Reixa al Coll de les Bruixes.	AP-29	0,35	2.000,00	700,00
2024	Arranjament en terrenys durs i manteniment de la vegetació del camí 08 de la cruïlla de Can Còdol a l'Alzina (valorar aportació de material).	AP-08	1,17	3.000,00	3.510,00
2024	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí del cementiri (Torrent de Setllerés).	03	0,74 km	1.370,00	1.013,80
2024	Instal·lació de senyal de via sense sortida al camí la Font de l'Hospici (camí 27).	IS-14	1,00	250,00	250,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2024	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de Can Vives.	04	2,83 km	1.315,00	3.721,45
2024	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de la B-122 a Can Còdol.	10	2,26 km	1.495,00	3.378,70
Resum anual del cost					
Any	2024	Inversions:	4.710,00	Manteniment	14.757,85
				Totals:	19.467,85

2025	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de la depuradora.	21	3,78 km	1.390,00	5.254,20
2025	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica per tram de roca. Tasques de piconament del ferm rocós en un tram de 100 m al camí 09 (consideracions específiques en fitxa 3.3).	APC-1	0,10	10.000,00	1.000,00
2025	Arranjament en terrenys durs i manteniment de la vegetació del segon tram del camí 09 el nucli urbà a la cruïlla de Can Còdol.	AP-09	0,75	2.100,00	1.575,00
2025	Manteniment de la plataforma i la vegetació (inclou desbrossament i poda vertical) del camí del nucli urbà a la cruïlla de Can Còdol.	09	3,52 km	1.490,00	5.244,80
2025	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de Can Còdol a les Vendranes (consideracions específiques en fitxa 3.3).	12	5,12 km	1.370,00	7.014,40
Resum anual del cost					
Any	2025	Inversions:	2.575,00	Manteniment	17.513,40
				Totals:	20.088,40

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2026	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de l'Orpina.	23	1,14 km	1.350,00	1.539,00
2026	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de l'Obaga de Puigventós.	26	1,70 km	1.565,00	2.660,50
2026	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de Collcardús.	20	2,21 km	1.540,00	3.403,40
2026	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí del Mimó al Pla del Fideuer.	25	2,49 km	1.525,00	3.797,25
2026	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de la Carena Llarga.	19	0,87 km	1.470,00	1.278,90
2026	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de l'Alzina.	07	0,96 km	1.390,00	1.334,40
2026	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de Can Còdol a les Vendranes (consideracions específiques en fitxa 3.3).	11	1,53 km	1.415,00	2.164,95
2026	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de la Carena del Roure Monjo (consideracions específiques en fitxa 3.3).	13	1,41 km	1.415,00	1.995,15
2026	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de la Serra dels Cupots.	18	1,12 km	1.390,00	1.556,80
Resum anual del cost					
Any	2026	Inversions:	0,00	Manteniment	19.730,35
				Totals:	19.730,35

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2027	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí del Coll de Bram.	24	0,94 km	1.470,00	1.381,80
2027	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí del Coll de l'Orpina.	22	3,38 km	1.450,00	4.901,00
2027	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí del Palà al Coll del Roure.	28	3,33 km	1.490,00	4.961,70
2027	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de la Font de la Reixa al Coll de les Bruixes.	29	0,95 km	1.500,00	1.425,00
2027	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de la Urb. La Creu.	30	0,46 km	1.300,00	598,00
2027	Arranjament en terrenys durs i manteniment de la vegetació del segon tram del camí 06 dels Horts de l'Alzina (via complementària).	AP-06	0,62	2.100,00	1.302,00
2027	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí de les Comelles.	01	1,49 km	1.350,00	2.011,50
2027	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí del Camp de Tir.	02	0,60 km	1.535,00	921,00
2027	Manteniment de la plataforma i la vegetació del camí dels Horts de l'Alzina (via complementària).	06	1,50 km	1.470,00	2.205,00
Resum anual del cost		Any 2027	Inversions: 1.302,00	Manteniment 18.405,00	Totals: 19.707,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
<u>Cost total programa d'actuacions:</u>		Inversions: 11.717,00	Manteniment 108.705,65	Totals:	120.422,65

Punts d'aigua d'acumulació

VACARISSES

Núm. ordre mapa PPI	Ubicació Tipologia	Capacitat (m3)	Previst per mitjans	
			Terrestres	Aeris
1	Dipòsit de Can Franc DM-Dipòsit metàl·lic	215	Sí	Sí
8	Dipòsit de la Torrota (no operatiu) DM-Dipòsit metàl·lic	120	Sí	Sí
10	Dipòsit de Can Serra DM-Dipòsit metàl·lic	215	Sí	Sí
16	Bassa de les Vendranes BP- Bassa plastificada	200	Sí	Sí
21	Dipòsit de la Carena Llarga DM-Dipòsit metàl·lic	370	Sí	Sí

VACARISSES

Nº PA acumulació 5

Punts d'aigua de pressió

VACARISSES

Núm. ordre mapa PPI	Ubicació Tipologia	Diàmetre de ràcord	Previst per mitjans terrestres
2	Hidrant Urb. Ventaiol (C/Segre. Camp de futbol) HT-Hidrant de tapa	45mm	Sí
3	Hidrant Urb. El Palà (Camí de la Font del Gall - Camí de les Vinyes) HH-Hidrant de columna humida	70mm	Sí
4	Hidrant Urb. El Palà (C/ del Romaní - Passatge del Romaní) HT-Hidrant de tapa	70mm	Sí
5	Hidrant Urb. El Fresno (C/Mallorca,23 al final del carrer) HT-Hidrant de tapa	100mm	Sí
6	Hidrant Urb. La Farinera (C/ del Montseny - C/ de Núria) HH-Hidrant de columna humida	100mm	Sí
7	Hidrant del dipòsit de la Torrota (no operatiu) HH-Hidrant de columna humida	stroz	Sí
9	Hidrant Urb. Can Serra (Camí de Can Serra a la Coma) HH-Hidrant de columna humida	100mm	Sí
11	Hidrant Urb. Can Serra (C/ Alt Urgell - C/ del Solsonès) HT-Hidrant de tapa	70mm	Sí
12	Hidrant Urb. Can Serra (Rotonda entrada Can Serra) HH-Hidrant de columna humida	100mm	Sí
13	Hidrant del camí del Castellet HH-Hidrant de columna humida	100mm	Sí
14	Hidrant Urb. La Coma (C/Tunis - Pg. Bonavista - Camí del Castellet) HT-Hidrant de tapa	100mm	Sí
15	Hidrant Pol. Industrial (Pl. Can Torrella, rotonda) HH-Hidrant de columna humida	100mm	Sí
17	Hidrant accés als Caus (Àvinguda Vacarisses) HS-Hidrant de columna seca	100mm	Sí
18	Hidrant Urb. Els Caus (Cantonada C/ Els Copots amb Av. Vacarisses) HH-Hidrant de columna humida	100mm	Sí

Punts d'aigua de pressió

19	Hidrant Urb. Els Caus (Pl. Els Caus,1) HH-Hidrant de columna humida	100mm	Sí
20	Hidrant Urb. Torreblanca II (Passeig de la Torre, 23) HT-Hidrant de tapa	100mm	Sí
22	Hidrant Urb. Can Serra (C/ Passatge del Boixadell, 55) HT-Hidrant de tapa	100mm	Sí

VACARISSES

Nº PA pressió 17